

Przedmiar Robót

Stacja GOPR w Ustrzykach Dolnych

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	8
2	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
3	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
4	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3
5	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	10
6	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	2
7	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	3
8	KNR 2-15 0205/01	Rurociągi z PCW o średnicy 25mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	14
9	KNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 25mm	szt	2
10	Kalkulacja indywidualna	Jedn.zewn. M4O-36FN8-Q x1, jedn.wewn. AG-09NXD1-I x4	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż jednostki chłodniczej zewnętrznej	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż jednostki chłodniczej wewnętrznej	kpl	4
13	KNR-W 2-15 0405/02	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,7mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	33,9
14	KNR-W 2-15 0405/01	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	33,9
15	KNR 7-24 0514/01	Próba szczelności obiegu freonu.	kpl	1
16	KNR 7-24 0515/01	Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji.	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna	Okablowanie układów chłodzenia	kpl	1
18	KNR 7-24 0516/01	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach	kpl	1
19	KNR 2-17 0156/03	Rekuperatory ściennie 60m3/h	szt	4